

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMIERZENIE/OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: jednostka rejestrowa: **gmina 080904_5 Kargowa**
 obręb ewidencyjny: **0008 Wojnowo,**
 działka ewidencyjna: **151/7**

INWESTOR: WOJNOWO PERSPEKTYWA TURYSTYCZNA ZIEMI
 KARGOWSKIEJ
 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
 Wojnowo 15A, 66-120 Kargowa

BRANŻA: **elektryczna**

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. Rozdzielnia, WLZ, przygotowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|-----|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-030-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton | m | 100,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, długość przebicia do 30 cm | szt | 11,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Tablica WG - kompletna | kpl | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Rozdzielnia TE - kompletna | kpl | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe YDY 5x10mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton | m | 15,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | kpl | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe HDGs 4x1,5mm2 | m | 25,00 |

2. Instalacja oświetleniowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-----|--------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe YDY 3x1,5mm2 | m | 220,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm | szt | 12,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne pojedyncze podtynkowe | szt | 5,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020 | Łączniki instalacyjne świecznikowe podtynkowe | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-040-020 | Łączniki instalacyjne schodowe podtynkowe | szt | 6,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane L1 | kpl | 6,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane L2 | kpl | 10,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane L3 | kpl | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane awaryjne E1 | kpl | 7,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane awaryjne E2 | kpl | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|------|
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane awaryjne E3 | kpl | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Sprawdzenie i pomiary kompletne obwodów instalacji oświetleniowej | kpl | 1,00 |

3. Instalacja gniazd 230/400V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe YDY 3x2,5mm ² układane w tynku w podłożu innym niż beton | m | 150,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe YDY 5x4mm ² układane w tynku w podłożu innym niż beton | m | 22,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm | szt | 17,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-050-020 | Gniazdo hermetyczne ze stykiem ochronnym | szt | 3,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-030-020 | Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym | szt | 14,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Sprawdzenie i pomiary kompletne obwodów instalacji gniazd | kpl | 1,00 |

4. Instalacja odgromowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|-------|
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-02010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych | m | 10,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50609-040-020 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach stromych | szt | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-110-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Pręt o średnicy do 10 mm, spaw wykonany na dachu | szt | 1,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-030-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 4,00 |