

PRZEDMIAR ROBÓT – branża sanitarna**Przebudowa ulicy Polnej w m. Kargowa km 0+000 - 0+315 (od ul. Kasztanowej do ul. Widokowej)**

Lp.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	03.02.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,05
x	x	ROBOTY MONTAŻOWE	x	x
2	03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 200 mm	m	4,25
3	03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 250 mm	m	49,65
4	03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, łączonych na uszczelke	szt.	1,00
5	03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem H=0,8m	szt.	1,00
x		INNE ROBOTY	x	x
6	kalk. indywid, cena rynkowa	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty	kpl	1,00