

PRZEDMIAR ROBÓT – branża elektryczna**Przebudowa ulicy Polnej w m. Kargowa km 0+000 - 0+315 (od ul. Kasztanowej do ul. Widokowej)**

Lp.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
GRUPA 1. UKŁADANIE KABLI - 45314310-7				
1	E-01.01.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,80m u szerokości dna do 0,40m w gruncie kat. III	m	190,00
2	E-01.01.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,60m i szerokości dna do 0,40m w gruncie kat. III	m	190,00
3	E-01.01.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,10m na dno rowu kablowego o szerokości do 0,40m - krotność 2 (2*205m=410m)	m	380,00
4	E-01.01.01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rowach kablowych	m	233,50
GRUPA 2. INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - 45316110-9				
5	E-01.01.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy aluminiowy 9m anodowany wykonany w technologii bezszwoowej, średnica podstawy 180mm	szt	5,00
6	E-01.01.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik aluminiowy typu WR-14/2/1,5/5	szt.	5,00
7	E-01.01.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-l przew	50,00
8	E-01.01.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa uliczna typu LED o mocy 42W	szt	5,00
9	E-01.01.01	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	5,00
10	E-01.01.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	9,00
11	E-01.01.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	9,00
12	E-01.01.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5,00
13	E-01.01.01	Koszt obsługi geodezyjnej - tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1