

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Woj.: lubuskie
Powiat: zielonogórski
Jedn. ewid.: 080904_5, Kargowa
Obręb 0001, Kargowa
Identyfikator zgłoszenia: GG-I.6640.746.2019

Podmiot wykonujący mapę: GEO-SYSTEM Biuro Usług
Geodezyjnych Krzysztof Karapka w Zielonej Górze.
Geodeta uprawniony sporządzający mapę: Franciszek Leszko (nr. upr. 5640)
Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia
obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych
Zakres aktualizacji zaznaczono linią przerywaną.
Układ współrzędnych – państwowy „2000”
Poziom odniesienia – Kronsztadt 86.

Wykonał dnia 08.04.2019 r.

Wykonawca prac geodezyjnych: inż. Krzysztof Karapka
Kierownik prac geodezyjnych: geodeta uprawniony – Franciszek Leszko (nr. upr. 5640)




GEODETA UPRAWNIONY
Franciszek Leszko
Nr rej. GUGIK 5640
ul. Bukowa 26
65-122 ZIELONA GÓRA

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
Nazwa materiału zasobu	kopia mł. zasobu
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0809, 20P. 866
Data wykonania kopii	16-04-2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Piotr Sawicki

Geodeta
w Starostwie Powiatowym
w Zielonej Górze

Za zgodność mapy z oryginałem



SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000



ZESTAWIENIE ISTN. URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCH.:

Umiejscowione na nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego:

1. Bujak konik podwójny na sprężynie
2. Równoważnia drewniana (słupki stalowe)
3. Drabinka pozioma (słupki stalowe)
4. Zestaw zabawowy średni - drabinki pionowe, drabinki poziome, liny poziome, liny pionowe, ścianka wspinaczkowa, drążki (słupki stalowe)
5. Huśtawka podwójna łańcuchowa, siedziska gumowe (słupki drewniane)
6. Huśtawka ważka drewniana (słupki stalowe)
7. Zestaw zabawowy duży - dwie jeżdźalnie, pochylnie, tuba, ścianka wspinaczkowa, drążki (słupki stalowe)

Umiejscowione na nawierzchni bezpiecznej z gruntu rodzimego obsianego trawą:

8. Ławka parkowa, siedzisko drewnane, konstrukcja metalowa, szt. 3
9. Kosz na śmieci metalowy, szt. 2
10. Regulamin placu zabaw
11. Skoczek z tyczkami (słupki stalowe)
12. Zestaw zabawowy mały - pochylnia, domek, jeżdźalnia (słupki drewniane)
13. Drążki do ćwiczeń różnej wysokości (słupki drewniane)
14. Drabinka pozioma (słupki drewniane)
15. Równoważnia drewniana (słupki drewniane)
16. Huśtawka podwójna łańcuchowa, siedziska z opon, słupki drewniane

ZESTAWIENIE PROJ. URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCH. (ORAZ WYMIARY SKRAJNE STREF BEZP.):

Umiejscowione na nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewnianych gr. 25cm:

17. Piramida linowa (6,56m x 6,56m)
18. Zjazd linowy "tyrolka" (22,50m x 4,00m)
19. Zestaw zabawowy duży (wieża, jeżdźalnia, ścianka wspinaczkowa, pomost linowy, przepłotnia pajęczyna, pomost z belką, rura strażacka, wejście łukowe, platformy) (10,18m x 9,36m)
20. Regulamin placu zabaw

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI:

- Naw. ze zrębków drewnianych CushionFall, gr. 25cm - 175,00m²
Istn. naw. placu zabaw z płyt gumowych - 300,00m²
Pow. biologicznie czynna (istn. trawniki - dosianie) - 400,00m²
Pow. biologicznie czynna (istn. trawniki - bez zmian) - 1400,00m²

LEGENDA:

- proj. nawierzchnia ze zrębków drewnianych zmiekcanych, barwionych w dwóch odcieniach (niebieski/żółty), gr. 25cm
- istn. nawierzchnia placu zabaw z płyt gumowych SBR
- proj. obrzeże chodnikowe 8x30cm na podsypce cem.-piask.
- proj. urządzenia w obrysie strefy bezp.
- istn. urządzenia w obrysie strefy bezp.
- istn. granice działek
- istn. ogrodzenie
- istn. obrzeże chodnikowe bet. 8x30
- istn. lampy oświetlenia ulicznego
- istn. trawniki (bez zmian)
- istn. trawniki (z dosianiem)

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI BARTOSZ NOWAK Adres: ul. Karowa 4, 65-544 Zielona Góra Nip: 973-089-85-73, Regon: 363-329-300 Tel: +48 601 682 981, E-mail: projekt.nowak@gmail.com			
Inwestycja:	Budowa placu zabaw w obrębie dz. ew. nr 355 w Kargowej		
Tytuł rys.:	Projekt zagosp. terenu, skala 1:500	Rys. 2	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Data i podpis:
Projektant b. arch.:	Andrzej Pogorzelski	WBPP.N 4/88/ZG specj. arch. i konstr.-bud.	04.2019
Opracował:	mgr inż. Bartosz Nowak	LBS/0079/PBD/16 do projektowania bez ogr. w specjalności drogowej	04.2019